

贵州健康职业学院健康管理系至  
图书馆环路及B区球场安装路灯工 工程  
程工程量清单

招标工程量清单

招 标 人:



造价咨询人:



年 月 日

贵州健康职业学院健康  
管理系至图书馆环路及B  
区球场安装路灯工程工  
程量清单

工程

招标工程量清单

招 标 人：




造价咨询人：



法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：



编 制 人：



复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

# 总 说 明

工程名称：贵州健康职业学院健康管理系至图书馆环路及B区球场安装路灯工程工程量清单

第 1 页 共 1 页

## 一、工程概况：

贵州健康职业学院健康管理系至图书馆环路及B区球场安装路灯工程建设项目预算包含：

1、球场安装路灯工程等；

## 二、编制依据：

1、贵州健康职业学院健康管理系至图书馆环路及B区球场安装路灯工程建设项目施工图；

2、采用现行的标准图集、规范、工艺标准、材料做法；

3、采用GB50500-2013工程量清单计价规范，《贵州省建筑与装饰工程计价定额》（2016版）等五部计价定额及配套政策文件。

4、材料价格执行《贵州省建设工程造价信息》2023年第11期铜仁地区的工程造价信息价格，对于工程造价信息没有发布价格信息的材料，参照市场价；

5、计税方式：计税方式为一般计税，税金执行配套文件《关于重新调整贵州省建设工程计价依据增值税税率的通知》（黔建建字[2019]121 号），税率为9%；

6、关于调整贵州省建设工程计价依据规费费率的通知（黔建建字〔2019〕317号）；

## 三、其他有关说明的问题：

1、运距综合考虑；

2、综合考虑弃渣费；

球场安装路灯工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：球场安装路灯工程

标段：贵州健康职业学院健康管理系至图书馆环路及B区球场安装路灯工程工程  
量清单

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-----------|
|      |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 整个项目  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |       |    |           |
| 1    | 030412007001 | 单头路灯  | 1. 名称:单头路灯<br>2. 型号:LED型1*150w, IP65<br>3. 灯杆材质、规格:可参照飞利浦光源, 镀锌杆高6米                                                                                                                                                                                                            | 套    | 29  |       |    |           |
| 2    | 030412007002 | 排灯    | 1. 名称:排灯<br>2. 型号:LED型4*150w, IP65<br>3. 灯杆材质、规格:可参照飞利浦光源, 镀锌杆8米                                                                                                                                                                                                               | 套    | 16  |       |    |           |
| 3    | 010501006001 | 设备基础  | 1. 规格:500*500*900路灯基础<br>2. 开挖部位:路灯基础, 四类土, 挖土深度:2m以内<br>3. 填方来源、运距:场内开挖土方回填<br>4. 运距:综合考虑运距及弃渣费<br>5. C20混凝土基础<br>6. 普通钢筋制作安装 钢筋工程 现浇混凝土 ≤ φ 10mm<br>7. 普通钢筋制作安装 钢筋工程 现浇混凝土 > φ 10mm<br>8. 基础底板 厚18mm<br>9. 螺栓4-M22<br>10. 穿线管 (φ 40半硬质塑料管)<br>11. 40*4热镀锌扁钢接地<br>12. 其他详见大样图 | m3   | 45  |       |    |           |
| 4    | 030404017001 | 路灯控制箱 | 1. 名称:路灯控制箱<br>2. 型号:智能调控型, IP65<br>3. 备注:参考箱体尺寸600*800mm, 可根据配电系统图定制, 室外距地2.5m壁装, IP65, 室内距地2.0m壁装, IP33                                                                                                                                                                      | 台    | 4   |       |    |           |
| 5    | 030411001001 | 配管    | 1. 名称:套管                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 650 |       |    |           |
| 本页小计 |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |       |    |           |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：球场安装路灯工程

标段：贵州健康职业学院健康管理系至图书馆环路及B区球场安装路灯工程  
量清单

第 2 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|      |              |         |                                                                      |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |         |                                                                      |      |       |       |    | 暂估价 |
|      |              |         | 2. 规格:HDPE32<br>3. 绿化带埋地0.3~0.5米,跨道路时穿SC40钢套管                        |      |       |       |    |     |
| 6    | 030411001002 | 配管      | 1. 名称:套管<br>2. 规格:PVC32<br>3. 室内引出段,距地2米墙面明装附属                       | m    | 200   |       |    |     |
| 7    | 030408001001 | 电力电缆    | 1. 名称:电缆<br>2. 型号:YJV-0.6/1KV-3*6<br>3. 敷设方式、部位:埋地,挖槽截面尺寸300*500mm   | m    | 650   |       |    |     |
| 8    | 030408001003 | 电力电缆    | 1. 名称:电缆<br>2. 型号:YJV-0.6/1KV-3*2.5<br>3. 敷设方式、部位:单灯电源BV-3*2.5,杆体内敷设 | m    | 460   |       |    |     |
| 9    | 030408001004 | 电力电缆    | 1. 名称:电缆<br>2. 型号:YJV-0.6/1KV-3*10<br>3. 敷设方式、部位:路灯主进线电缆             | m    | 200   |       |    |     |
| 10   | 010101002001 | 挖一般土方   | 1. 土壤类别:三四类土<br>2. 挖土深度:0.5m                                         | m3   | 97.5  |       |    |     |
| 11   | 010103001001 | 回填方     | 1. 填方材料品种:回填土                                                        | m3   | 96.98 |       |    |     |
| 12   | 010103002001 | 余方弃置    | 1. 废弃料品种:弃土<br>2. 运距:综合考虑运距及弃渣费                                      | m3   | 0.52  |       |    |     |
|      | 2            | 单价措施项目费 |                                                                      |      |       |       |    |     |
|      |              |         |                                                                      |      |       |       |    |     |
|      |              |         |                                                                      |      |       |       |    |     |
|      |              |         |                                                                      |      |       |       |    |     |
|      |              |         |                                                                      |      |       |       |    |     |
|      |              |         |                                                                      |      |       |       |    |     |
| 本页小计 |              |         |                                                                      |      |       |       |    |     |
| 合 计  |              |         |                                                                      |      |       |       |    |     |

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 计 日 工 表

工程名称：球场安装路灯工程

标段：贵州健康职业学院健康管理系至图书馆环路及B区球场安装路灯工程工程量清单

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。